

BLOCO 1 - PROPOSTA
PLANTA PAVIMENTO TERREO 1:75


- LEGENDAS
- QFL - QUADRO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO
 - CONDULETE EM ALUMÍNIO (INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFERRO).
 - CURVAS E CONEXÕES ELETROCALHA LISA (INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFERRO).
 - ELETRODUTO EM AÇO, GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME NORMA 5624/2011, INSTALADOS APARENTES OU NO ENTREFERRO - DIÂMETRO DE Ø1" SALVO INDICADO.
 - ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO - DIÂMETRO DE Ø4", SALVO INDICADO.
 - ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO EM PVC, INSTALADO EMBUTIDO EM PAREDE OU PISO - DIÂMETRO DE Ø3/4", SALVO INDICADO.
 - INDICAÇÃO DE DESIDA.
 - INDICAÇÃO DE SUBIDA.
 - FAIXA: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE - BITOLA MÍNIMA 2,5mm², SALVO INDICADO. FASE - PRETO, VERMELHO OU BRANCO. RETORNO - AMARELO. NEUTRO - AZUL CLARO. TERRA - VERDE.
 - ELETROCALHA METÁLICA, LISA TIPO "U", COM TAMPA, GALVANIZADA A QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS - DIMENSÕES 150x50mm, SALVO INDICADO NO PROJETO.
 - LUMINÁRIA REFLEXIVA - 2X32W - LAMP.FLUORESCENTE

CAIXAS DE PASSAGEM


T3 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - CX. 0,80x0,80x0,80m

INDICAÇÃO DE FIAÇÃO

- 01 1 2#2,5mm² PERFILADO 38X38
- 02 1 2 PERFILADO 38X38
- 03 3 PERFILADO 38X38
- 04 4 5 6 PERFILADO 38X38
- 05 1 2 3 PERFILADO 38X38
- 06 6 ELETROCALHA 150X50



PLANTA DE SITUAÇÃO
IMPLANTAÇÃO SEM ESCALA



BLOCO 1 - DETALHES
PLANTA PAVIMENTO TERREO SEM ESCALA

PROJETO	REVISÃO	DATA	NOTA
01	01	08/03/2019	001



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAMPUS CEETEPS EM ORLÂNDIA	025 - ETEC PROF. ALCÍDIO DE S. PRADO	
AVENIDA DES. N° 1100 - CENTRO - ORLÂNDIA / SP - 14620-000		
PROJETO	REVISÃO	DATA
01	01	08/03/2019
PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO
PLANTA DE ILUMINAÇÃO	PLANTA DE ILUMINAÇÃO	PLANTA DE ILUMINAÇÃO
PAVIMENTO TERREO	PAVIMENTO TERREO	PAVIMENTO TERREO
REFORMA	REFORMA	REFORMA
PROJETO	PROJETO	PROJETO
ODIRLEI BARBALHO	ODIRLEI BARBALHO	ODIRLEI BARBALHO
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
01	01	01
CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL	11/01/2019	01