



1. FOLHA: A1
Apropriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização, ser reproduzido ou usado para qualquer outro fim e sob as penas da lei.



PAREDES INTERIORES

1. REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO + REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERÂMICA.
2. REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO + REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERÂMICA.
3. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATÉ A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATÉX ACRÍLICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1,50M ATÉ O TETO.
4. TINTA LATÉX ACRÍLICA, SOBRE SUPERFÍCIE ACABADA .

EXTERIORES

5. TINTA LATÉX ACRÍLICA, SOBRE SUPERFÍCIE ACABADA .
6. RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRÉ FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS DIMENSÕES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.
7. RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO (ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA).

IN PLENITUS

INPLENTUS
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras LTDA.
End.: Rua Tenente Negrão, 90 - 5º Andar - Itaim Bibi - SP
CEP: 04530-030
Tel.: +55 11 3739-4659

RESP. PELA CONTRATADA
ARQ. Marlon Lima
CAU: A96639-8
RRT: 5141406

RESP. PELO PROJETO
ARQ. Marlon Lima
CAU: A96639-8
RRT: 5141406

UIE
Unidade de Infraestrutura

CPS
Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------|
| GBRA CAMPUS CEETEPS EM SUZANO | | UNIDADE U.N - FATEC SUZANO | |
| LOCAL / MUNICÍPIO AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP | | FOLHA Nº ARQ - 12/41 | |
| ÁREA TÉCNICA ARQUITETURA | | ESCALA 1 : 100 | FORMATO A3 |
| TÍTULO CORTE AA E CORTE BB | | | |