



PAREDES INTERIORES


1. REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO + REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERÂMICA.
2. REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO + REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERÂMICA.
3. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATÉ A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATÉX ACRÍLICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1.50M ATÉ O TETO.
4. TINTA LATÉX ACRÍLICA, SOBRE SUPERFÍCIE ACABADA .

EXTERIORES

5. TINTA LATÉX ACRÍLICA, SOBRE SUPERFÍCIE ACABADA .
6. RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRÉ FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS DIMENSÕES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.
7. RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO (ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA).



IN PLENITUS	INPLENTUS Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras LTDA.	RESP. PELA CONTRATADA	RESP. PELO PROJETO
	End.: Rua Tenente Negrão, 90 - 5º Andar - Itaim Bibi - SP CEP: 04530-030 Tel.: +55 11 3739-4659	ARQ. Marlon Lima CAU: A96639-8 RRT: 5141406	ARQ. Marlon Lima CAU: A96639-8 RRT: 5141406

UIE Unidade de Infraestrutura		CPS Centro Paula Souza	 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GBRA CAMPUS CEETEPS EM SUZANO		UNIDADE U.N - FATEC SUZANO	
LOCAL / MUNICÍPIO AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP		FOLHA Nº ARQ - 13/41	
ÁREA TÉCNICA ARQUITETURA		ESCALA 1 : 100	FORMATO A 2
TÍTULO CORTE CC E CORTE DD			