



- LEGENDA DE MATERIAIS**
PAVIMENTOS EXTERIORES
- PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO CAMURÇADO - (ver detalhe 05)
 - PAVIMENTAÇÃO EM CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 7CM DE ESPESSURA + IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE, TIPO RR-1-C + EMULSÃO CM 30 + LASTRO DE BRITA BGS COM 30CM DE ESPESSURA - (ver detalhe 04)
 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADOS PARA PAVIMENTO ARTICULADOS, DIM. 97X197X60MM + SUB BASE DE AREIA, E= 6CM + LASTRO DE BRITA BGS COM E= 6CM - (ver detalhe 06)
 - GUIA/SARJETA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
 - GUIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO
 - FECHAMENTO DE DIVISA COM AS VIAS PRINCIPAIS EM GRADIL ELETROFUNDIDO SOBRE MURETA E FECHAMENTO DE DIVISA ENTRE LOTES EM BLOCO DE CONCRETO CONFORME CATÁLOGO DA FDE CÓDIGOS FD-24 GRADIL E FD-34 MURO
 - PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO COM PILARETE METÁLICO 3.00M x 2.35 M CONFORME CATÁLOGO DA FDE (CÓD. PT-35)

- MOBILIÁRIO**
- BANCO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO, CONFORME CATÁLOGO FDE (CÓD.BC-24/25)
 - POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (43 UN.)
- ACESSIBILIDADE**
- PISO TÁTIL DE ALERTA 25 CM x 25 CM, EM CONCRETO INTERTRAVADO, E= 6 CM COM REJUNTE EM AREIA.
 - PISO TÁTIL DIRECIONAL 25 CM x 25 CM, EM CONCRETO INTERTRAVADO, E= 6 CM COM REJUNTE EM AREIA.
- SIMBOLOGIA**
- INDICAÇÃO DE ACESSOS

- VEGETAÇÃO**
- GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS + TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM DE PRIMEIRA QUALIDADE COM CERCA DE 15CM DE ALTURA. (3.520,30M2).
 - ÁRVORE ORNAMENTAL PATA DE VACA
 - ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ ROXO
 - PALMEIRA JERIVÁ



IN PLENI TUS

Projeto, Gerenciamento e Fiscalização de Obras LTDA.

End.: Rua Tenente Negrão, 90 - 5º Andar - Itaim Bibi - SP
CEP: 04530-020
Tel.: +55 11 3738-4659

RESP. PELA CONTRATADA

ARQ. Marlon Lima
CAU: A96039-6
RRT: 5141406

RESP. PELO PROJETO

ARQ. Marlon Lima
CAU: A96039-6
RRT: 5141406

UIE
Unidade de Infraestrutura

CPS
Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM SUZANO	UNIDADE: U.N. - FATEC SUZANO
LOCAL: MUNICÍPIO	
ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA	ESCALA: 1 : 250
FOLHA Nº: ARQ -	03 / 41
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO	FORMATO: A1
OBSERVAÇÃO: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	DATA: MAIO 2019
	REVISÃO: R4