

ETEC - PIRITUBA
PLANTA DE PROPOSTA

Arq00
ESCALA 1:100

BLOCO ADMINISTRATIVO

- ALTERAÇÕES:
- ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS - COM A INSERÇÃO DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL NO TERREO - SALA DOS PROFESSORES
 - ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INTERNO DO BLOCO ADMINISTRATIVO
 - ADEQUAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO SECRETARIA - REALIZAR PINTURA APÓS ADEQUAÇÃO

ÁREA EXTERNA

- ALTERAÇÕES:
- ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPO, CONFORME FOLHA DE DETALHES E NORMA VIGENTE
 - ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO COM DUAS ALTURAS NA ESCADA EXISTENTE, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO
 - RELOCAÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS
 - CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO PRINCIPAL AO PRÉDIO E SALA DOS PROFESSORES
 - RELOCAÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE, CONFORME INDICADO EM PROJETO

COZINHA REFEITÓRIO


ALTERAÇÕES:

- CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE 14cm NA ALTURA DE 3,60m (COZINHA)
- AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE 19cm CONFORME PROJETO
- REFORMA DE PISO
- NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS
- INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO CONFORME NORMA 9050 / 2015 - LT.11/2014 - FOLHA DE DETALHES
- INSTALAÇÃO DE PISO DE ALERTA CONFORME INDICADO EM PROJETO E FOLHA DE DETALHES
- INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO - CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

QUADRA


ALTERAÇÕES:

- INSTALAÇÃO DE QUADRA SEM COBERTURA CONFORME MODELO FDE
- INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO CONFORME MODELO FDE - FOLHA DE DETALHES
- REFORMA DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA ESCADA PRINCIPAL - CONFORME NORMA 9050/2015 E LT. 11/2014
- RELOCAÇÃO DO MASTRO DE BANDEIRAS - CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO
- CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CONFORME PROJETO




DETALHE ARQUIBANCADA

ESCALA 1:25



PLANTA - COBERTURA
VERIFICAR DETALHES EM PROJETO DE ESTRUTURA

ESC. 1:50



CORTE ESQUEMÁTICO - COBERTURA
VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA

ESC. 1:50

LEGENDA	
	MAINTENÇÃO
	CONSTRUÇÃO
	DEMOLIÇÃO
	ÁREA DE INTERVENÇÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	FEITO	APROVADO
01	EMISSÃO FINAL	14/01/2019	UE	UE

UIE Unidade de Infraestrutura		CPS Centro de Planejamento e Suporte		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	
CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO		254-Etec Profª Dra Doraci Quilomi Kanashiro Toyoh			
RUA AMBROSIA DO MEXICO, 180 - PIRITUBA					
ARQUITETURA		INDICADA		ARQ-002/011	
PROJETO BÁSICO		PLANTA BAIXA		REFORMA	
PROJETO		PROJETO		PROJETO	
UIE		UIE		UIE	
REVISÃO		DATA		REVISÃO	
CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL		14/01/2019		R0	