

Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
P1	CA60	1	5.0	43	112	4816
	CA60	2	5.0	43	29	1247
	CA50	3	20.0	14	440	6160
	CA50	4	20.0	14	327	4578
P2	CA60	5	5.0	39	112	4368
	CA50	6	16.0	12	327	3924
	CA50	7	20.0	12	440	5280
P3	CA60	8	5.0	39	112	4368
	CA50	9	16.0	8	327	2616
	CA50	10	20.0	8	440	3520
P4	CA60	11	5.0	39	112	4368
	CA50	12	16.0	8	327	2616
	CA50	13	20.0	8	440	3520
P5	CA60	14	5.0	39	112	4368
	CA50	15	16.0	10	327	3270
	CA50	16	20.0	10	440	4400
P6	CA60	17	5.0	43	112	4816
	CA60	18	5.0	43	29	1247
	CA50	19	20.0	14	440	6160
	CA50	20	20.0	14	327	4578
P7	CA60	21	5.0	43	112	4816
	CA50	22	20.0	12	440	5280
	CA50	23	20.0	12	327	3924
P8	CA60	24	5.0	36	112	4032
	CA50	25	16.0	8	327	2616
	CA50	26	20.0	2	347	694
	CA50	27	20.0	8	440	3520

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	16.0	196	314
	20.0	671	1678
CA60	5.0	500	80
PESO TOTAL			
CA50	1992		
CA60	80		

REV	DESCRIÇÃO	DATA	TER NUMERO
00	EMISSÃO INICIAL	00/00/0000	

UIE Unidade de Infraestrutura

CPS Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM MONTE MOR

ORDEM: 198 - ETEC MONTE MOR

LOCAL: ESTRADA MONTE MOR X SUMARÉ, S/Nº - MONTE MOR / SP

ÁREA TÉCNICA: ESTRUTURA | ESCALA: INDICADA | PRANCHA: EST-009/059

TÍTULO:
PROJETO BÁSICO
BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO
ARMAÇÃO DOS PILARES
CONSTRUÇÃO

CONTRATO: UIE | PROJETO: UIE | COORDENAÇÃO: UIE

CEETEPSCAP202200656A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 03/01/2022 às 15:17:58.
Documento Nº: 31927041-6486 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31927041-6486

SIGA