

Planta de Cargas
escala 1:50

Pilar				
Nome	Seção	Cg	Carga Máx.	Carga Mín.
		(cm)	(tf)	(tf)
P1	20x40	0.00	2735.00	53.8
P2	20x40	1600.00	2735.00	100.6
P3	20x40	3200.00	2735.00	50.7
P4	20x40	2300.00	2735.00	90.2
P5	20x40	3200.00	2735.00	99.8
P6	20x40	4800.00	2735.00	65.0
P7	20x40	0.00	3935.00	61.1
P8	20x40	800.00	3935.00	117.0
P9	20x40	3600.00	3935.00	100.1
P10	20x40	2000.00	3935.00	60.9
P11	20x40	3700.00	3935.00	98.3
P12	20x40	5300.00	3935.00	61.1
P13	20x40	0.00	3400.00	27.0
P14	20x40	800.00	3400.00	29.7
P15	20x40	3400.00	3400.00	27.9
P16	20x40	2600.00	3400.00	93.6
P17	20x40	3200.00	3400.00	100.0
P18	20x40	3800.00	3400.00	93.9
P19	20x40	5300.00	3400.00	29.7
P20	20x40	800.00	1135.00	39.5
P21	20x40	3800.00	1135.00	42.1
P22	20x40	0.00	800.00	61.8
P23	20x40	800.00	800.00	106.4
P24	20x40	1600.00	800.00	72.1
P25	20x40	2000.00	800.00	84.6
P26	20x40	3200.00	800.00	72.5
P27	20x40	4000.00	800.00	82.6
P28	20x40	0.00	0.00	45.6
P29	20x40	800.00	0.00	48.6
P30	20x40	1600.00	0.00	37.4
P31	20x40	3200.00	0.00	48.7
P32	20x40	4800.00	0.00	53.5
P33	20x40	2400.00	0.00	43.0
P34	20x40	400.00	1398.00	29.0
P35	14x60	1572.50	777.00	34.9
P36	14x60	1572.50	698.00	41.8
P37	14x60	3405.00	698.00	45.9
P38	20x40	2135.50	477.50	29.6
P39	20x40	2135.50	477.50	18.1
P40	20x20	436.00	2735.00	9.2
P41	20x20	1141.00	2735.00	8.1
P42	20x20	2000.00	2735.00	8.1
P43	20x20	2700.00	2735.00	9.0
P44	20x20	3600.00	2735.00	9.8
P45	20x20	2735.00	2035.50	9.8
P46	20x20	3600.00	2035.50	4.4
P47	20x20	1142.00	2392.50	12.0
P48	20x20	2000.00	2035.50	9.8
P49	20x20	0.00	2035.50	9.8
P50	20x20	750.00	2035.50	7.0
P51	20x20	2000.00	2035.50	10.2
P52	20x20	2000.00	2035.50	6.4
P53	20x20	3000.00	2035.50	8.0
P54	20x20	4000.00	2035.50	9.5
P55	20x20	1141.00	3935.00	8.0
P56	20x20	1141.00	3935.00	8.0
P57	20x20	2000.00	3935.00	8.4
P58	20x20	2740.00	3935.00	4.8
P59	20x20	3642.90	3935.00	4.7
P60	20x20	3642.90	3935.00	5.7
P61	20x20	3600.00	3935.00	5.7
P62	20x20	480.90	800.00	9.0
P63	20x20	1200.00	800.00	9.0
P64	20x20	2000.00	800.00	4.9
P65	20x20	2800.00	800.00	4.9
P66	20x20	3600.00	800.00	4.9
P67	20x20	480.90	400.00	10.6
P68	20x20	800.00	400.00	10.4
P69	20x20	1200.00	400.00	9.6
P70	20x20	3600.00	400.00	9.2
P71	20x20	2400.00	400.00	9.1
P72	20x20	3600.00	400.00	9.1
P73	20x20	1200.00	0.00	8.5
P74	20x20	2000.00	0.00	8.5
P75	20x20	3600.00	0.00	9.8
P76	20x20	3936.00	0.00	7.2
P77	20x20	2000.00	1200.00	9.8
P78	20x20	2000.00	1200.00	9.8

Locação no eixo X	
Coordenadas	Nome
(cm)	
0.00	P1, PP32, P16
400.00	P7, P13, P20, P22
800.00	PP17
828.00	PP1
888.00	PC1
892.90	PP33, PP28, PP34
1200.00	P2
1600.00	P3, P8, P14, P21, P23, PP30, P29
1742.95	PP18
1742.95	PP2, PP9
2200.00	PP35, PP36, PP38
2400.00	P4, P9
2600.00	P5, PP31, P24, P30, P31, PP29, PP31, P25
2735.00	PP37
2800.00	P10
2800.00	PP3, PP22, PP27
2880.00	PP37
2880.00	PP7
3200.00	P6, PP34, P11, P17, P26
3642.90	PP39
3642.90	PP8, PP21
3600.00	PP23, PP28
3756.50	PP38
3990.00	P12, P28
4000.00	P6, PP36, P27

Locação no eixo Y	
Coordenadas	Nome
(cm)	
2735.00	P1, PP1, P2, PP2, P3, P4, PP3, P5, PP5, P6
2392.50	PP4, PP7
2392.50	PP6, PP8
2335.00	PP33, PP13, PP12, PP23, PP34, PP36
1935.00	P7, PP17, P9, PP18, P10, PP19, P13, PP21, P12
1800.00	P13, P14, P15, P16, PP22, P17, PP20, P18
1400.00	PP24
1200.00	PP25
1135.00	P19, P20, PP31
800.00	P22, PP32, P23, PP35, P24, PP38, P25, PP37, P26, PP39, P27
777.00	PP41
698.00	PP40, PP43
477.50	PP42, PP45
400.00	PP44, PP50, PP51, PP52, PP53
201.13	PP48
0.00	P28, PP54, P29, PP56, PP55, PP58, P30, PP57, PP59

UIE
Unidade de Infraestrutura

CAMPUS CEETEPS EM MONTE MOR | 108 - ETEC MONTE MOR

ESTRADA MONTE MOR X SUMARÉ, 2457 - MONTE MOR / SP

DISC. NOME	STATUS	NUMERO
ESTRUTURA	INDICADA	EST-001/059

PROJETO BÁSICO
BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO

CEETEPSCAP202200566A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 03/01/2022 às 14:25:21.
Documento Nº: 31917942-6486 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31917942-6486