

Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
Fundação B8	CA60	1	5.0	21	112	2352
	CA60	2	5.0	140	205	28700
	CA60	3	5.0	35	588	20580
	CA50	4	16.0	22	151	3322
	CA50	5	16.0	112	234	26208
	CA50	6	20.0	50	159	7950
B11	CA60	7	5.0	37	112	4144
	CA60	8	5.0	150	VAR	VAR
	CA60	9	5.0	170	VAR	VAR
	CA50	10	6.3	50	469	23450
	CA50	11	10.0	24	123	2952
	CA50	12	16.0	20	151	3020
	CA50	13	16.0	150	221	33150
	CA50	14	20.0	50	159	7950
Fundações Poço do Elevador	CA50	15	10.0	30	239	7170
	CA50	16	10.0	28	249	6972

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	305	76
	10.0	222	140
	16.0	854	1366
	20.0	207	518
CA60	5.0	1565	250
PESO TOTAL			
CA50	2100		
CA60	250		

UIE
Unidade de Infraestrutura

CAMPUS CEETEPS EM MONTE MOR | 198 - ETEC MONTE MOR

ESTRADA MONTE MOR X SUMARÉ, SAP - MONTE MOR / SP

ESTRUTURA | INDICADA | EST-005/059

PROJETO BÁSICO
BLOCO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO

CEETEPSCAP202200644A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 03/01/2022 às 15:12:41.
Documento Nº: 31926505-6486 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31926505-6486