




PA-02 | DET. 02
ESC. 1:5



PA-02 | DET. 01
ESC. 1:5




PA-02 | ELEVÇÃO
ESCALA 1:25




PA-02 | PLANTA

ESCALA 1:25
PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO FOSCO TIPO VENEZIANA
LOCALIZAÇÃO: BLOCO LABORATÓRIOS (4 UNIDADES)




PM-02 | ELEVÇÃO
ESCALA 1:25




PM-02 | CORTE
ESCALA 1:25

PORTA DE MADEIRA, COR BRANCA, C/ BATENTE METÁLICO (VER DET.)
LOCALIZAÇÃO: BLOCO PEDAGÓGICO (12 UNIDADES), LABORATÓRIOS (8 UNIDADES),
EXISTENTE (6 UNIDADES)




PMA-01 | PLANTA

ESCALA 1:25




PMA-01 | CORTE

ESCALA 1:25
PORTA ESPECIAL PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL COM BARRA,
ACESSÓRIOS E BATENTE METÁLICO (VER DET.)
LOCALIZAÇÃO: BLOCO PEDAGÓGICO (10 UNIDADES), LABORATÓRIOS
(2 UNIDADES) E ESPORTIVO (2 UNIDADES)




PM-04 | ELEVÇÃO
ESCALA 1:25

NOTA: GRELHA DE RENOVÇÃO DE AR SOMENTE NO
AMBIENTE CONDICIONADO




PM-04 | PLANTA

ESCALA 1:25
PORTA DUPLA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, COR BRANCA, C/ BATENTE METÁLICO (VER DET.)
LOCALIZAÇÃO: BLOCO PEDAGÓGICO (4 UNIDADES), LABORATÓRIOS (2 UNIDADES)




PM-03 | ELEVÇÃO
ESCALA 1:25




PM-03 | CORTE

ESCALA 1:25
PORTA DUPLA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, COR BRANCA, C/ BATENTE METÁLICO (VER DET.)
LOCALIZAÇÃO: BLOCO PEDAGÓGICO (38 UNIDADES) E LABORATÓRIOS (3 UNIDADES)




PM E PM2 | DET.01
ESCALA 1:2
MEDIDAS EM mm




PM-07 | DETALHE 1

ESC. 1:5




PM-07 | DETALHE 2


ESC. 1:2 (MEDIDAS EM MM)



PM-07 | ELEVÇÃO
ESCALA 1:25



PM-07 | CORTE
ESCALA 1:25



PM-07 | PLANTA

ESCALA 1:25
PORTA DE CORRER DE MADEIRA, COR BRANCA
LOCALIZAÇÃO: BLOCO LABORATÓRIO (2 UNIDADES)

FONTE / DADOS DE BASE		
0375-12-CPS-LPC-0001-R00	0375-12-ARQ-AP-1102-R01-CBP	
0375-12-CPS-LCA-0001-R00	0375-12-ARQ-AP-1103-R01-LBP	
0375-12-CPS-LCA-0002-R00	0375-12-ARQ-AP-2101-R01-LAB	
0375-12-CPS-LCA-0003-R00	0375-12-ARQ-AP-2102-R01-COB	
0375-12-CPS-LCA-0004-R00	0375-12-ARQ-AP-2201-R01-ORT	
0375-12-CPS-LCA-0005-R00	0375-12-ARQ-AP-3101-R01-PED	
0375-12-CPS-LCA-0006-R00	0375-12-ARQ-AP-3102-R01-P1P	
0375-12-ARQ-AP-0001-R01-COM	0375-12-ARQ-AP-3103-R01-P2P	
0375-12-ARQ-AP-0101-R01-IMP	0375-12-ARQ-AP-3104-R01-COB	
0375-12-ARQ-AP-0102-R01-IMP	0375-12-ARQ-AP-3001-R01-ORT	
0375-12-ARQ-AP-1101-R01-DBP	0375-12-ARQ-AP-4101-R01-QDA	

CDHU		
ENG. FERNANDO AREVALLO LLATA	SUP. PROJETOS	
ARO*. ANA MARIA ANTUNES COELHO	GERENTE	
ARG. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LÍDER	
ARG. ALBERTO BUNDUKI	GESTOR	RRT S110439392100

APOIO CDHU		
JHE		
ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARÃES	COORDENADOR	ART 28027230210176583
JHE + HASAA		
ARG. HELENA AYUUB SILVA	DESENVOLVIMENTO	RRT S11081414100

LEGENDA / NOTAS

PORTAS DE MADEIRA:

- FECHADURA EXTERNA, DE EMBUTIR, TIPO IV (DISTÂNCIA DE BROCA 55MM E COMPRIMENTO DA MÁQUINA 137MM), EM AÇO, CONFORME NBR 14913;
- MAÇANETA MACIÇA COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO ALAVANCA, BORDAS ARREDONDADAS E EXTREMIDADE RECURVADA, CONFORME NBR 9050;
- ROSETA COM ACABAMENTO CROMADO;
- DOBRADIÇAS TIPO MEIO EM AÇO CROMADO, COM PIND E BOLAS, DE 3 1/2" X 3";
- FECHO TIPO "UNIK", DE EMBUTIR (18 A 22CM), COM ALAVANCA, EM AÇO E ACABAMENTO CROMADO. (PORTAS DUPLAS)

PORTAS DE CORRER:

- FECHADURA COM TRINCO TIPO "BICO DE PAPAGAIO", ROSETA COM ACABAMENTO CROMADO, DISTÂNCIA DE BROCA 45MM OU 55MM,

PORTAS DE ALUMÍNIO:

- FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE ALUMÍNIO, DE EMBUTIR, TIPO IV (DISTÂNCIA DE BROCA 55MM E COMPRIMENTO DA MÁQUINA 137MM), CONFORME NBR 14913;
- MAÇANETA MACIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO, TIPO ALAVANCA, BORDAS ARREDONDADAS E EXTREMIDADE RECURVADA, CONFORME NBR 9050;
- ROSETA PARA PORTA DE ALUMÍNIO;
- DOBRADIÇAS TRIPLAS PARA PORTA DE ALUMÍNIO
- FECHO TIPO "UNIK" PARA PORTA DE ALUMÍNIO, DE EMBUTIR (18 A 22CM), COM ALAVANCA (PORTAS DUPLAS).

ESQUADRIAS		
NOME	DIMENSÃO	QUANT.
EA-01E	5,40 x 2,00	7
EA-01F	7,20 x 2,00	2
EA-01G	3,60 x 2,00	2
EA-01H	2,70 x 2,00	2
EA-02D	8,65 x 0,60	2
EA-02E	4,50 x 0,60	3
EA-02F	2,70 x 0,60	4
EA-07B	3,60 x 2,90	1
PA-02	1,98 x 2,90/3,50	4
PA-03	0,98 x 2,14	1
PM-02	0,88 x 2,14	8
PM-03	1,28 x 2,14	3
PM-04	1,88 x 2,14	2
PM-07	1,65 x 2,10	2
PMA-01	0,98 x 2,14	2
PTA-01	2,50 x 3,50	1

NOTAS:			
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.			
REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 - São Paulo - Tel.2505.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO
SDE_074-ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO / MUNICÍPIO
R. Tamandaré,520-Campos Elíseos-Ribeirão Preto

DISCIPLINA
ARQUITETURA

ÁREA
ARQ

FOLHA
314/315

ASSUNTO
BLOCO DE LABORATÓRIOS
CAIXILHOS - PA-02, PM-02 A 04, PM-07 E
PMA-01

ESCALA GRÁFICA
INDICADA

ESCALA NOMINAL
NOV/2021

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CODIGO CDHU
EMPREENHIMENTO

Projeto 0 0 0 6 5 Região 0 6 Município 1 3 Versão Etapa do Projeto 0 P E