






FONTE / DADOS DE BASE	
0375-12-CPS-LPC-0001-ROO	0375-12-ARQ-AP-1102-R01-CBP
0375-12-CPS-LCA-0001-ROO	0375-12-ARQ-AP-1103-R01-LBP
0375-12-CPS-LCA-0002-ROO	0375-12-ARQ-AP-1101-R01-LAB
0375-12-CPS-LCA-0003-ROO	0375-12-ARQ-AP-2102-R01-COB
0375-12-CPS-LCA-0004-ROO	0375-12-ARQ-AP-2201-R01-ORT
0375-12-CPS-LCA-0005-ROO	0375-12-ARQ-AP-3101-R01-PED
0375-12-CPS-LCA-0006-ROO	0375-12-ARQ-AP-3102-R01-P1P
0375-12-ARQ-AP-0001-R01-COM	0375-12-ARQ-AP-3103-R01-P2P
0375-12-ARQ-AP-0101-R01-IMP	0375-12-ARQ-AP-3104-R01-COB
0375-12-ARQ-AP-0102-R01-IMP	0375-12-ARQ-AP-3001-R01-SRT
0375-12-ARQ-AP-1101-R01-DBP	0375-12-ARQ-AP-4101-R01-QDA
CDHU	
ENG. FERNANDO AREVALLO LLATA	SUP. PROJETOS
ARO. ANA MARIA ANTUNES COELHO	GERENTE
ARG. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LIDER
ARG. ALBERTO BUNDUKI	GESTOR
RRT S10439392100	
APOIO CDHU	
JHE	
ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARÃES	COORDENADOR
JHE + HASAA	ART 28027230210176583
ARG. HELENA AYOUB SILVA	DESENVOLVIMENTO
RRT S1081414100	
LEGENDA / NOTAS	
ACABAMENTOS	
① PISOS	
② CERÂMICO 30x30cm Pi-5, COR CINZA MÉDIO	
③ GRANILITE COM JUNTA PLÁSTICA DE 1x1m, E=8mm, COR CINZA MÉDIO	
④ PISO INDUSTRIAL POLIDO (ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA), E=12mm, COR CINZA MÉDIO	
⑤ CONCRETO DESEMPENADO COM PINTURA DE FAXAS DEMARCATÓRIAS	
⑥ EXISTENTE A MANTER	
⑦ CIMENTADO DESEMPENADO (ÁREAS EXTERNAS)	
⑧ CONCRETO DRENANTE	
△ VEDOS	
△ AZULEJO 15cm x 15cm COR BRANCO ATÉ O TETO	
△ PINTURA ESMALTE SINTÉTICO LINHA STANDARD ATÉ 2,10m E ACIMA PINTURA ACRÍLICA LINHA STANDARD SOBRE REVESTIMENTO, COR BRANCO GEL	
△ PINTURA LATEX ACRÍLICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO	
△ COR AZUL GOLFINHO, REF. SUVINIL C336	
△ PINTURA LATEX ACRÍLICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO	
△ COR ARGILA, REF. SUVINIL N123	
△ PINTURA LATEX ACRÍLICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO	
△ COR VERDE CASIMIRE, REF. SUVINIL N033	
△ PINTURA LATEX ACRÍLICO STANDARD SOBRE REVESTIMENTO COR AMARELO E DETALHES BRANCOS, CONFORME TONALIDADES EXISTENTES	
X FORROS	
FORRO EM PLACA DE GESSO	
ACARTONADO E=12,5mm L=1,20m	
COM TABICA, PINTURA LATEX ACRÍLICO STANDARD COR BRANCO GEL	
LAJE APARENTE	
PAINÉIS DE FORRO ACÚSTICO MINERAL BIOSOLÚVEL MODULADOS (62,5x62,5cm)	
PINTURA LATEX ACRÍLICO STANDARD COR BRANCO GEL SOBRE LAJE OU ESTUQUE	
X RODAPÉS	
GRANILITE BOLEADO h=10cm, COR CINZA MÉDIO	
RODAPE EM PISO INDUSTRIAL POLIDO h=10cm, COR CINZA MÉDIO	
RODAPE CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO, h=10cm	
EXISTENTE A MANTER	
PILARES, VIGAS E LAJES APARENTES: CONCRETO COM ACABAMENTO EM VERNIZ ACRÍLICO FOSCO INCOLOR A BASE DE ÁGUA. ESTRUTURA METÁLICA: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD PRETO FOSCO	
LEGENDAS	
ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	
ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	
CAXILHOS VER FLS. 312-314	
NOTAS:	
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.	
REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	
N° DATA RUBRICA	



LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
COD.	DESCRIÇÃO	COR/ACABAMENTO
BC	BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA ESMALTADA	BRANCA
BT	TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR	CROMADO
BS	ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO	BRANCA
BCA	BACIA SANITÁRIA DE CERÂMICA ESMALTADA CONFORME NBR950	BRANCA
CB	TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR	CROMADO
CB	ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO (Hmáx. C/ ASSENTO= 46cm)	BRANCA
CB	VALVULA DE LATÃO	CROMADO
CB	SIFÃO TIPO CORPO DE LATÃO	CROMADO
CB	TUBO FLEXÍVEL, CANOPIA E NÍPLE	CROMADO
VH	TORNEIRA DE AÇÃO MANUAL COM CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	CROMADO
LAV	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa DE CERÂMICA ESMALTADA 55x47cm	BRANCA
LAV	VALVULA DE LATÃO	CROMADO
LAV	SIFÃO TIPO CORPO DE LATÃO	CROMADO
LAV	TUBO FLEXÍVEL, CANOPIA E NÍPLE	CROMADO
MIC	TORNEIRA DE AÇÃO MANUAL COM CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	CROMADO
MIC	MICROTÓRNO DE CERÂMICA ESMALTADA	BRANCA
MIC	VALVULA DE DESCARGA PARA MICROTÓRNO	CROMADO
OHV1	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA	BRANCA
OHV2	CHUVEIRO COM DESVIAADOR PARA DUCHA MANUAL	BRANCA
DI	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	CROMADO
BR1	BARRA DE APOIO HORIZONTAL L=80cm EM AÇO INOX	ESCOVADO
BR2	BARRA DE APOIO VERTICAL L=70cm EM AÇO INOX	ESCOVADO
BR3	BARRA DE APOIO "U" PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX	ESCOVADO
BR4	BARRA DE APOIO EM "Y" 70x70cm EM AÇO INOX	ESCOVADO
TO	TANQUE COM COLUNA DE CERÂMICA ESMALTADA	BRANCA
TO	VALVULA DE LATÃO	CROMADO
TO	SIFÃO TIPO CORPO DE LATÃO	CROMADO
TO	TUBO FLEXÍVEL, CANOPIA E NÍPLE	CROMADO
TO	TORNEIRA DE PRESSÃO	CROMADO
TO	TORNEIRA DE LAVAGEM DE PRESSÃO	CROMADO
CA	CABIDE METÁLICO	CROMADO
ESP	ESPELHO	CROMADO
SAB1	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	BRANCO GEL
SAB2	SABONETEIRA DE CERÂMICA ESMALTADA	BRANCO GEL
PAP	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	BRANCO GEL
TOA	TOILETAS PARA TOILETAS HIGIENIZADAS	BRANCO GEL
RG	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPIA	CROMADO
RP	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPIA	CROMADO
BA	BANCO ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI	BRANCA

CDHU

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 - São Paulo - Tel.2505.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO

SDE_074-ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

R. Tamandaré,520-Campos Elíseos-Ribeirão Preto

DISCIPLINA

ARQUITETURA

ÁREA

ARQ

FOLHA

307/315

ASSUNTO

BLOCO DE LABORATÓRIOS AMPLIAÇÃO SANITÁRIO FEMININO E DETALHES

ESCALA GRÁFICA

ESCALA NOMINAL

DATA

INDICADA

NOV/2021

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CODIGO CDHU

EMPREENHIMENTO

Projeto

000065

Região

06

Município

13

Versão

01

Estado

PE