

TABELA DAS CARGAS DO QUADRO PARCIAL QF-CNC

CIRCUITO	TENSÃO	CARGAS (VA)					CABO PROT. mm2	A	OBSERVAÇÕES
		ILUM.	APAR.	MOT.	TUG.	TOTAL			
TI	220-3F	15.000				15.000	10	50	TORNO INDUSTRIAL
CU	220-3F	12.500				12.500	10	50	CENTRO DE USAGEM
MU	220-3F	3.300				3.300	4,0	25	MIN USAGEM
CO	220-3F	2.200				2.200	2,5	20	COMPRESSOR
VT	220-2F	300				300	2,5	20	VENTILADOR
RES									
RES									
TOTAL			33.300			33.300	35	100	




DIAGRAMA QF-CNC
SEM ESCALA

TABELA DAS CARGAS DO QUADRO PARCIAL QF-CC (CONSTRUÇÃO CIVIL)

CIRCUITO	TENSÃO	CARGAS (VA)					CABO PROT. mm2	A	OBSERVAÇÕES
		ILUM.	APAR.	MOT.	TUG.	TOTAL			
BT	220-3F	2.170				2.170	2,5	20	BETONERA 1,5CV
AR	220-2F	1.000				1.000	2,5	20	ARGAMASSADORA
ES	220-2F	1.500				1.500	2,5	20	ESTUFA
AP	220-2F	550				550	2,5	20	AGITADOR PENEIRA
SM	220-2F	1.300				1.300	2,5	20	SERRA MAQUITA
FU	220-2F	550				550	2,5	20	FURADERA
BA	127-1F	200				200	2,5	20	BALANÇA DIGITAL 2x100W
EV	220-2F	900				900	2,5	20	EVAPORADORA
TOTAL			8.170			8.170	16	63	




DIAGRAMA QF-CC (CONSTRUÇÃO CIVIL)
SEM ESCALA

TABELA DAS CARGAS DO QUADRO PARCIAL QF-SOLD

CIRCUITO	TENSÃO	CARGAS (VA)					CABO PROT. mm2	A	OBSERVAÇÕES
		ILUM.	APAR.	MOT.	TUG.	TOTAL			
S1	220-3F	15000				15000	16	63	MAQ. SOLDA 15000VA
S2	220-3F	15000				15000	16	63	MAQ. SOLDA 15000VA
S3	220-3F	17000				17000	16	63	MAQ. SOLDA 17000VA
S4	220-3F	10000				10000	16	63	MAQ. SOLDA 10000VA
S5	220-3F	10000				10000	16	63	MAQ. SOLDA 10000VA
S6	220-3F	10000				10000	16	63	MAQ. SOLDA 10000VA
S7	220-3F	10000				10000	16	63	MAQ. SOLDA 10000VA
S8	220-3F	10000				10000	16	63	MAQ. SOLDA 10000VA
ES	220-2F	1.800				1.800	2,5	20	ESMERIL 1490W/1800VA
VT	220-2F	300				300	2,5	20	VENTILADORES 2x150W
TOTAL			99.100			99.100	185	250	





DIAGRAMA QF-SOLDAGEM (LABORATÓRIO SOLDAGEM)
SEM ESCALA

CDHU	ENR. FERNANDO AREVALLO LUATA	SUP. PROJETOS
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO	GERENTE	
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LEDER	
ARQ. ALBERTO BUNDURO	GESTOR	RRT S10436392100
APOIO CDHU		
JHE		
ENR. LUIZ ROBERTO OLIVEIRAS	COORDENADOR	ART 28027230210176583
JHE + SANDRETEC	DESENVOLVIMENTO	ART 28027230211464537
ENR. MINORI YAMAMOTO		
LEGENDA / NOTAS		



VISTA GENÉRICA DE INSTALAÇÃO
DO ESTABILIZADOR
ESCALA 1:20

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista, 170 - São Paulo - Tel. 2505.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO
SDE_074-ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO / MUNICÍPIO
R. Torandará, 520 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
ELÉTRICA	ELE	304/306

ASSUNTO

BLOCO LABORATÓRIOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS
QF-CNC, QF-CC, QF-SOLD
QF-MAQ OPER.

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 1 2 3 (m)	SEM/ESC	ABRIL/2022
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO		

CODIGO CDHU	EMPENHAMENTO	Região	Município	Venda Base do Projeto
0	0	0	6	1
0	0	0	6	1