



**FICHA TÉCNICA**

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E PINTURA DOS GRADIS E PASSARELAS DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DA ETEC SANTA IFIGÊNIA**

Etec: 260 - Etec Santa Ifigênia / 001 - Administração Central		Data da informação: 13/10/2022
Endereço: Rua general Couto de Magalhães, 145 / Rua dos Andradas, 140 - Santa Ifigênia		
Cep: 01212-030 / 01208-000	Cidade: São Paulo	SP
<b>ÁREA DAS COBERTURAS</b>		
Área total do ático Etec:	2.108 m <sup>2</sup>	Área total do Ático Administ. Central: 672 m <sup>2</sup>
Laje técnica	1.271,9 m <sup>2</sup>	Laje técnica 408 m <sup>2</sup>
Terraços coberto e descoberto	145,4 m <sup>2</sup>	
Remoção de impermeabilização		Remoção de impermeabilização
Regularização e preparo da superfície		Regularização e preparo da superfície
Aplicação de impermeabilização - manta asfáltica de 4mm		Aplicação de impermeabilização - manta asfáltica de 4mm
Nova regularização da proteção mecânica		Nova regularização da proteção mecânica
Limpeza na remoção do sistema todo e na recolocação		Limpeza na remoção do sistema todo e na recolocação
Lixamento de gradis, corrimãos, guarda-corpo e subcobertura (Etec + Adm Central)		
Fundo preparador antioxidante em esquadria (Etec + Adm Central)		
Pintura esmalte de gradis, corrimãos, guarda-corpo e subcobertura (Etec + Adm Central)		
Recuperação parcial dos guarda-corpo e corrimãos - 20% (Etec + Adm Central)		
Empresa Responsável pelo Projeto:	Unidade de Infraestrutura	
Arquitetos autores:	Unidade de Infraestrutura	

